



COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA

COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

INDICAZIONI SULLA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA ED
INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE.

I Progettisti

Arch. Marco Ferrari

TAVOLA

—

REVISIONE

0

SCALA

-

DATA 17 Luglio 2018

NOME FILE:

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marco Ferrari

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.

Arch. Francesca Sorbatti

PRECAUZIONI E DIVIETI

Durante tutte le fasi di lavorazione dovranno essere rispettate le seguenti precauzioni e divieti:

- rispetto delle norme descritte nel D.Lgs.81/08 e successive modificazioni sulla sicurezza del cantiere;
- sarà predisposto un piano di sicurezza che tenga presente sia delle imprese operanti per la realizzazione dei lavori, sia dei lavoratori del centro ambiente, saranno ridotte e/o eliminate le interferenze tra gli operatori;
- per le persone che operano in cantiere: utilizzare gli idonei dispositivi D.P.I. di protezione individuale contro gli infortuni quali guanti, elmetti, scarpe antinfortunistica e quant'altro disposto nel P.S.C.;
- controllo di tutto il materiale fornito in cantiere ed eventuale segnalazione di difetti riscontrati;
- controllo che tutti i materiali utilizzati siano certificati ed idonei al proprio utilizzo: in particolare che le guarnizioni, le tubazioni e tutti i componenti diversi dal polietilene siano idonei al liquido contenuto;
- durante l'installazione, evitare urti e contatti con corpi taglienti, al fine di garantire l'integrità dell'elemento posato;
- per i serbatoi: movimentarli assicurandosi che questi siano completamente vuoti ed utilizzando appositi strumenti di sollevamento; non sollevare mai le vasche dai tubi di entrata e/o di uscita;
- per i materiali di rinfiacco, fare riferimento alle normative europee ed alle UNI di riferimento.