

**Comune di Jesi**  
**Piazza Indipendenza, 1**  
**60035 Jesi (AN)**

**Lavori di:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA DEL  
SOTTOPASSO DI VIA RICCI

**Esecutore:**

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Progettista:**

**Computo:** Progetto Definitivo  
**Descrizione:**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
	NP 01		Fornitura e posa in opere armatura stradale applicabile a parete con corpo in alluminio pressofuso, rifrattore in vetro temprato a protezione delle ottiche a LED da 4 mm, gruppo ottico IP 65, isolamento classe I o II. Sono compresi e cablati la lampada, il reattore, l'accenditore e tutti gli accessori per dare l'opera finita. E' inoltre compresa la rimozione del corpo illuminate esistente ed il suo smaltimento a discarica.				
1	NP 01	01	70W LED 26+26		52,000		
			Totale	Cad.	52,000	678,00	35.256,00
2	NP 01	02	50W LED 12+12		24,000		
			Totale	Cad.	24,000	669,00	16.056,00
3	NP 01	03	30W LED 4+4		8,000		
			Totale	Cad.	8,000	660,00	5.280,00
Importo lavori							56.592,00
A detrarre ribasso del 0 %							0,00
Importo netto							56.592,00
Somme a disposizione:							
IVA (22 %)							12.450,24
Progettazione esecutiva dell'intervento (lorda)							800,00
Imprevisti ed arrotondamenti							157,76
Totale somme a disposizione							13.408,00
Totale di progetto							70.000,00
Progettista							