

Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (AN)

Lavori di: Manutenzione straordinaria pertinenze stradali - annualità 2015

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: 2° Lotto - Guardrail Viale del Lavoro
Descrizione:

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
	19.14.065	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.				
1	19.14.065	010 Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte 54+63		117,000		
		Totale	m	117,000	189,60	22.183,20
	19.14.083	Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni.				
2	19.14.083	001 Su muratura o pavimentazione per materiale utilizzabile 54+63		117,000		
		Totale	m	117,000	8,46	989,82
3	NP 01	Fornitura e posa in opere di pannelli di protezione in rete metallica elettrosaldata e plastificata di colore grigio acciaio di dimensione pari a m 2,00 x 2,00. Le maglie della rete dovranno avere dimensione massima pari a cm 9,50 x 9,50. e' compresa la fornitura e posa in opera dei paletti in ferro zincato, i collegamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (54+63)*2,00		234,000		
		Totale	m²	234,000	18,00	4.212,00
		Importo lavori				27.385,02
		A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi				712,72
		Importo soggetto a ribasso				26.672,30
		A detrarre ribasso del 0 %				0,00
		Importo netto				26.672,30
		Importo spese complessive della sicurezza				712,72
		Totale importo				27.385,02
		Somme a disposizione:				
		IVA sui lavori (22 %)				6.024,70
		Totale somme a disposizione				6.024,70
		Totale di progetto				33.409,72
		Progettista				