

***STADIO COMUNALE “PACIFICO CAROTTI”***

VIALE CAVALLOTTI – JESI (AN)

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI**


**PROGETTO DEFINITIVO**

---

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

---

Il Progettista



Jesi, settembre 2019

STUDIO TECNICO  
**DOTT. ING. LUIGINO BADIALI**  
Via S. Francesco, 71/b  
60035 JESI (AN)  
Tel.-fax 0731/205054  
e-mail [luigino.badiali@gmail.com](mailto:luigino.badiali@gmail.com)  
P.IVA: 00668170426

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
					Prezzo	Totale
1	09.04.011	001	Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.	9,000	228,09	2.052,81
			SOMMANO cad	9,000		
2	09.04.011	002	Per due ante.	6,000	445,28	2.671,68
			SOMMANO cad	6,000		
3	15.08.017*	005	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).	12,000	115,73	1.388,76
			SOMMANO cad	12,000		
4	15.08.018*	005	Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico autoestinguente. Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia).	6,000	166,58	999,48
			SOMMANO cad	6,000		
5	15.08.019*	004	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo emergenza).	13,000	181,07	2.353,91
			SOMMANO cad	13,000		
6	16.01.014	004	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.	9,000	66,13	595,17
			SOMMANO cad	9,000		
7	16.01.039	003	Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16.	12,000	6,54	78,48
			SOMMANO cad	12,000		
8	16.01.039	004	Cartello in alluminio LxH = mm 500x500 D = m 23.	19,000		

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
				Prezzo	Totale
		<b>SOMMANO cad</b>	19,000	11,24	213,56
	<b>28.04.001</b>	<b>Manodopera</b>			
9	<b>28.04.001</b>	<b>001</b> Operaio specializzato Provincia di Ancona	32,000		
		<b>SOMMANO ora</b>	32,000	31,88	1.020,16
10	<b>28.04.001</b>	<b>002</b> Operaio qualificato Provincia di Ancona	32,000		
		<b>SOMMANO ora</b>	32,000	29,70	950,40
11	<b>28.04.001</b>	<b>003</b> Operaio comune Provincia di Ancona	32,000		
		<b>SOMMANO ora</b>	32,000	27,24	871,68
12	<b>N.P. 01</b>	Centrale di allarme convenzionale a 2 zone certificata EN 54-2 e EN 54-4, completa di accumulatori, autonomia 30'. Compreso interfacciamento con tutti i dispositivi in campo , inclusa la programmazione.	1,000		
		<b>SOMMANO cad.</b>	1,000	403,91	403,91
		<b>Importo lavori</b>			<b>13.600,00</b>
<p>Progettista (ING. BADIALI LUIGINO)</p> 